

**kosztorys ofertowy roboty budowlane – wymiana nawierzchni kortów tenisowych na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej w Kwidzynie**

lp.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	wartość Jm	wartość razem
	<b>I</b>	<b>Roboty budowlane</b>				
1	01	Rozbiórka i utylizacja istniejącej nawierzchni	m2	1313,94		
	01	wyrównanie nawierzchni kortów tenisowych	m2	1313,94		
2	01	wykonanie nawierzchni kortu z trawy syntetycznej rolowanej o parametrach minimalnych : materiał- polietylen, dtex – 7300 włókno fibrylowane skręcone, wysokość włókna – 10 mm, waga całkowita – 2284 gr/m2, ilość włókien – 126000/m2, wypełnienie – piasek kwarcowy	m2	1313,94		
3	01	rozścielenie piasku kwarcowego o granulacji 0,2 do 0,8 mm o grubości warstwy do 0,3 cm luzem na powierzchni trawy syntetycznej(ułozenie docelowe na warstwie podkładu lateksowego) zgodnie z instrukcją techniczną (piasek suszony i sortowany), ilość ok. 6,60 kg/m2 trawy syntetycznej	m2	1313,94		
					<b>netto</b>	
					<b>podatek vat 23%</b>	
					<b>ogółem</b>	<b>0,00 zł</b>